

# RKS 44

m+NHN

111.0

110,11 m + NN

110.0

0.35  
(28.02.2020)

0.50

Ton, schluffig,  
schwach feinsandig,  
braun

109.0

Ton, schluffig,  
braun

108.0

2.20

Ton, schluffig,  
sehr stark  
humos, (torfig),  
schwach feinsandig,  
grau, schwarz

3.00

107.0

Ton, schwach  
feinsandig,  
dunkelgrau

3.70

106.0

Torf, schwach  
tonig, dunkelgrau  
- schwarz

5.00

105.0

Ton, sehr stark  
humos, (torfig),  
dunkelgrau  
- hell-schwarz

5.80

104.0

Ton, schluffig,  
schwach humos,  
grau

6.50

103.0

Sand, kiesig,  
grau

102.0

8.60

Ton, grau

8.80

101.0

## Bodenarten/ Konsistenzen



steif - halbfest

weich - steif

weich



Ton (T)



Sand (S)



Torf (H)

**IGK**

INGENIEURGESELLSCHAFT

**KÄRCHER**

INSTITUT FÜR GEOTECHNIK

Ingenieurgesellschaft Kärcher mbH

Institut für Geotechnik

Heidengass 16  
76356 Weingarten/Baden

Tel. 07244/7013-0 Fax -17  
eMail: info(at)kaercher-geotechnik.de

Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt Ubstadt-Weiher  
RP KA, Landesbetrieb Gewässer / Gemeinde Ubstadt-Weiher  
Baugrunderkundung, Bohrprofile

Maßnahme M3, Profil 0+009 rechts

| Projekt-Nr. | Anlage       | Maßstab | Datum      | bearbeitet |
|-------------|--------------|---------|------------|------------|
| 8220D       | 2_M3re_0_009 | 1 : 50  | 03.08.2021 | Gh         |